




Realizando sonhos,

Concretizando negócios


CNPJ: 08.382.477/0001-90

IE: 15.258.592-3

PROPOSTA DE PREÇOS



Contatos: Fone: (91) 3355-3021 / 99140-2273 / 98892-5077, E-mail: cslimaconstrutora@gmail.com
Endereço: Rua Padre Saturnino Cunha, nº 390-A - São Sebastião - CEP: 68.675-000 - Mãe do Rio/PA.



CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará - PA.

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Processo Administrativo Nº 20220771

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-013

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Tipo: Menor Preço

Data: 11/08/2022 às 08:30h

Razão Social da Licitante: C S LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: C S LIMA

CNPJ/MF: 08.382.477/0001-90, Inscrição Estadual: 15.258.592-3,

Inscrição Municipal: 0587-0986.

Endereço completo: Rua Padre Saturnino Cunha, nº 390-A, Bairro, São Sebastião, CEP: 68.675-000 Município de Mãe do Rio/PA.

Tel. / Fax: (91) 99177-2273

E-mail: cslimaconstrutora@gmail.com

Dados Bancários: Bradesco, Agência: 633 C/C 11.900-8

Dados do representante legal da licitante para assinatura contratual:

Nome: Sergio Roberto Lima da Cruz

Cargo/Função: Sócio Administrador

CPF/MF: 392.749.262-00, RG nº 2546801 Expedido por: PC/PA

Profissão: Empresário

Estado Civil: Solteiro

Endereço completo: Residencial Fernando Guilhon 2, nº 3653, Rua B, Casa 15 B, Bairro Souza, CEP: 66.613-235 - Belém/PA.

Tel. / Cel: (91) 3349-7554 / 99177-2273

E-mail: srlimadacruz@gmail.com

Naturalidade: Irituia/PA Nacionalidade: Brasileira.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa a cima qualificada, Infra signatária, em atendimento à TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-011, tipo menor preço Global, a presente licitação tem como objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. CONVÊNIO 97/2022 SEDOP**, cuja empresa prestadora dos serviços será contratada em decorrência desta licitação, conforme condições e exigência impostas neste edital e seus anexos, destinada à apresentamos a nossa proposta nas seguintes condições:

A PROPOSTA define as condições técnicas e comerciais para a e se encontra devidamente assinada pelo representante legal desta empresa.


Declaramos expressamente que:

- a) Executaremos a obra e os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. CONVÊNIO 97/2022 SEDOP**, no valor de R\$ 167.318,96, (Cento e sessenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavos);
- b) A validade da proposta ter será de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-013;
- c) O prazo de garantia dos serviços terá validade de 5 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da reforma e adequação a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente;
- d) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos;
- e) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
- c) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;

- d) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
- e) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições, e que não detectamos incompatibilidade nos elementos técnicos fornecidos;
- f) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execução imediato contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços;
- g) Na oportunidade, declaramos que nos preços contidos na presente proposta estão incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e indiretas, inclusive aquelas indispensáveis para manter a higiene, segurança no trabalho e necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital;
- h) Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Mãe do Rio/PA, 11 de agosto de 2022.



C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.382.477/0001-90
Sergio Roberto Lima da Cruz
CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801 - PC/PA
Sócio Administrador

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

B.D.I 30,5%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				16.058,86
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m ²	6,00	227,74	1.366,44
1.2	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500 M2)	CJ	1,00	7.956,17	7.956,17
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	m ²	500,00	6,28	3.140,00
1.4	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	500,00	2,65	1.325,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	2.271,25	2.271,25
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				10.358,59
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCL. ENG CIVIL E ENCARREGADO GERAL)	UND	1,00	10.358,59	10.358,59
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				8.880,95
3.1	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO	m ³	65,00	136,63	8.880,95
4	PISO				44.025,05
4.1	BLOKRET SEXTAVADO E= 8CM (INCL. COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO)	m ²	217,00	137,69	29.878,73
4.2	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	m ²	186,78	28,84	5.386,74
4.3	COLCHÃO DE AREIA E=20 CM	m ²	97,00	41,46	4.021,62
4.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO	m ²	30,74	154,13	4.737,96
5	URBANIZAÇÃO				10.304,70
5.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	und	10,00	164,22	1.642,20
5.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	und	10,00	58,05	580,50
5.3	BANCO EM CONCRETO 1,80X0,6M (COM ASSENTO EM MADEIRA)	und	8,00	1.010,25	8.082,00
6	SISTEMA ELÉTRICO				68.804,33
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	7,00	5.674,94	39.724,58
6.2	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	und	24,00	349,71	8.393,04
6.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2"	m	89,78	36,87	3.310,19
6.4	ELETRODUTO DE F"6" DE 2"	m	2,50	66,39	165,98
6.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	23,52	47,04
6.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	17,27	69,08
6.7	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATÉ 50 A, A TENSÃO MÁXIMA 415V	und	1,00	441,57	441,57
6.8	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 1 KV	m	1,50	9,29	13,94
6.9	CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV	m	79,50	16,52	1.313,34
6.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	14,00	906,26	12.687,64
6.11	REATOR LÂMP VAPOR DE MERCURIO 250W	und	7,00	265,72	1.860,04
6.12	RELE FOTOELÉTRICO	und	7,00	107,27	750,89

AA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013


DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

B.D.I 30,5%

6.13	FITA ISOLANT ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19 MM X 5M	und	5,00	5,40	27,00
7	DIVERSOS				8.886,48
7.1	CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO	und	4,00	236,92	947,68
7.2	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100MM, PARA DRENO	m	20,00	17,96	359,20
7.3	ESCORREGADOR DE FERRO GRANDE	und	2,00	2.259,62	4.519,24
7.4	GANGORRA DE FERRO QUÁDRUPLA	und	1,00	2.324,22	2.324,22
7.5	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - P/ CRUZ CENTRAL	m³	0,18	4.089,65	736,14
TOTAL GERAL					167.318,96

Mãe do Rio - PA, 11/08/2022


C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 08.382.477/0001-90
Sergio Roberto Lima da Cruz
CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801 - PC/PA
Sócio Administrador

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO - CPU

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA				
1.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	16,90	6,76
1.1.2	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	20,88	8,35
1.1.3	LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M ²	1,0000000	96,03	96,03
1.1.4	PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA	DZ	0,4100000	150,48	61,70
1.1.5	PREGO 1 1/2"X13	KG	0,1000000	16,66	1,67
				TOTAL SEM B.D.I	174,51
				B.D.I 30,5%	53,23
				TOTAL COM B.D.I	227,74
1.2	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500 M2)				
1.2.1	TAXA DE INCÊNDIO	UN	1,0000000	1.125,07	1.125,06
1.2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - LUZ	UN	1,0000000	202,63	202,63
1.2.4	LIGAÇÃO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO	UN	1,0000000	427,78	427,77
1.2.3	TAXA DA PMA (II)	UN	1,0000000	3.362,92	3.362,92
1.2.5	TAXA DO CREA (II)	UN	1,0000000	978,31	978,30
				TOTAL SEM B.D.I	6.096,68
				B.D.I 30,5%	1.859,49
				TOTAL COM B.D.I	7.956,17
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA				
1.5.1	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	20,88	1,46
1.5.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	16,90	0,84
1.5.3	TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4M	DZ	0,0100000	84,15	0,84
1.5.4	PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA	DZ	0,0100000	150,48	1,50
1.5.5	PREGO 2 1/2"X10	KG	0,0030000	16,71	0,05
1.5.6	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	0,0020000	20,51	0,04
1.5.7	LINHA DE NYLON NO. 80	RL	0,0100000	8,37	0,08
				TOTAL SEM B.D.I	4,81
				B.D.I 30,5%	1,47
				TOTAL COM B.D.I	6,28

AA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

1.4	LIMPEZA DO TERRENO				
1.4.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	16,90	2,03
				TOTAL SEM B.D.I	2,03
				B.D.I 30,5%	0,62
				TOTAL COM B.D.I	2,65
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.5.1	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.	CHP	9,0000000	183,99	1.655,92
1.5.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	16,90	84,50
				TOTAL SEM B.D.I	1.740,42
				B.D.I 30,5%	530,83
				TOTAL COM B.D.I	2.271,25
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCL. ENG CIVIL E ENCARREGADO GERAL)				
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,0000000	81,34	2.440,15
2.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,0000000	18,32	5.497,47
				TOTAL SEM B.D.I	7.937,62
				B.D.I 30,5%	2.420,97
				TOTAL COM B.D.I	10.358,59
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
3.1	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APIOLOAMENTO				
3.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	16,90	50,69
3.1.2	ATERRO ARENOSO	M ³	1,2500000	40,59	50,73
3.1.3	COMPACTADOR DE SOLO CM-13	HP	0,3000000	10,95	3,28
				TOTAL SEM B.D.I	104,70
				B.D.I 30,5%	31,93
				TOTAL COM B.D.I	136,63
4	PISOS				
4.1	BLOKRET SEXTAVADO E= 8CM (INCL. COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO)				
4.1.1	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,97	20,96
4.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,90	16,89
4.1.3	ARGAMASSA P/REJUNTAMENTO DE BLOKRET (1:7)	M ³	0,0170000	396,78	6,74
4.1.4	AREIA	M ³	0,1000000	64,73	6,47
4.1.5	BLOKRET E=8CM	M ²	1,0000000	54,45	54,45
				TOTAL SEM B.D.I	105,51
				B.D.I 30,5%	32,18
				TOTAL COM B.D.I	137,69
4.2	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)				
4.2.1	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	17,28	5,18
4.2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	16,90	5,06
4.2.3	GRAMA EM PLACA	M ²	1,0500000	8,42	8,83
4.2.4	TERRA PRETA VEGETAL	M ³	0,0500000	60,64	3,03
				TOTAL SEM B.D.I	22,10
				B.D.I 30,5%	6,74
				TOTAL COM B.D.I	28,84

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

4.3	COLCHÃO DE AREIA E=20 CM				
4.3.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,90	16,89
4.3.2	AREIA	M ³	0,2300000	64,73	14,88
				TOTAL SEM B.D.I	31,77
				B.D.I 30,5%	9,69
				TOTAL COM B.D.I	41,46
4.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO				
4.4.1	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	16,96	8,47
4.4.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5993000	21,08	12,63
4.4.3	Areia	m ³	0,0100000	64,73	0,64
4.4.4	Cimento	SC	0,1500000	44,06	6,60
4.4.5	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	m ²	1,0200000	88,01	89,77
				TOTAL SEM B.D.I	118,11
				B.D.I 30,5%	36,02
				TOTAL COM B.D.I	154,13
5	URBANIZAÇÃO				
5.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M				
5.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0401000	16,92	17,59
5.1.2	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	17,27	4,48
5.1.3	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALS/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	1,0000000	103,77	103,77
				TOTAL SEM B.D.I	125,84
				B.D.I 30,5%	38,38
				TOTAL COM B.D.I	164,22
5.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018				
5.2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018000	16,92	1,72
5.2.2	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255000	17,27	0,44
5.2.3	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	1,0000000	42,32	42,32
				TOTAL SEM B.D.I	44,48
				B.D.I 30,5%	13,57
				TOTAL COM B.D.I	58,05



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

5.3	BANCO EM CONCRETO 1,80X0,6M (COM ASSENTO EM MADEIRA)				
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	m³	0,0200000	50,70	1,01
5.3.2	FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO	m³	0,0100000	607,59	6,08
5.3.3	CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E	m³	0,1800000	3.404,19	612,75
5.3.4	TABUA NÃO APARELHADA 2,5X30 CM , EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE A REGIÃO	m	6,0000000	21,87	131,21
5.3.5	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15X18	kg	1,0000000	23,09	23,09
				TOTAL SEM B.D.I	774,14
				B.D.I 30,5%	236,11
				TOTAL COM B.D.I	1.010,25
6	SISTEMA ELÉTRICO				
6.1	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGELADO, H=9M, DIÂMETRO INFERIOR = 135MM				
6.1.1	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1800000	250,98	45,17
6.1.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9310000	17,57	16,35
6.1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0250000	21,30	64,44
6.1.4	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000000	31,73	285,56
6.1.5	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000000	267,98	1.071,93
6.1.6	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	2,0000000	124,24	248,47
6.1.7	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1,0000000	2.616,70	2.616,69
				TOTAL SEM B.D.I	4.348,61
				B.D.I 30,5%	1.326,33
				TOTAL COM B.D.I	5.674,94
6.2	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA				
6.2.1	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	1,0000000	267,98	267,98
				TOTAL SEM B.D.I	267,98
				B.D.I 30,5%	81,73
				TOTAL COM B.D.I	349,71
6.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2"				
6.3.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	17,17	3,43
6.3.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,29	8,51
6.3.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2"	M	1,0000000	16,32	16,31
				TOTAL SEM B.D.I	28,25
				B.D.I 30,5%	8,62
				TOTAL COM B.D.I	36,87
6.4	ELETRODUTO DE F"G" DE 2"				
6.4.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	17,17	3,43
6.4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,29	8,51
6.4.3	ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 2"	M	1,0000000	38,94	38,93
				TOTAL SEM B.D.I	50,87
				B.D.I 30,5%	15,52
				TOTAL COM B.D.I	66,39

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

6.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
6.5.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	17,17	3,43
6.5.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,29	8,51
6.5.3	CURVA 90° P/ ELET PVC 1 1/2" (IE)	UN	1,0000000	6,09	6,08
				TOTAL SEM B.D.I	18,02
				B.D.I 30,5%	5,50
				TOTAL COM B.D.I	23,52
6.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
6.6.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	17,17	0,85
6.6.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	21,29	2,12
6.6.3	LUVA P/ ELET. F"G" DE 1 1/2" (IE)	UN	1,0000000	10,27	10,26
				TOTAL SEM B.D.I	13,23
				B.D.I 30,5%	4,04
				TOTAL COM B.D.I	17,27
6.7	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATÉ 50 A, A TENSÃO MÁXIMA 415V				
6.7.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	17,17	15,44
6.7.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	21,29	19,15
6.7.3	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN	UN	1,0000000	303,78	303,78
				TOTAL SEM B.D.I	338,37
				B.D.I 30,5%	103,20
				TOTAL COM B.D.I	441,57
6.8	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 1 KV				
6.8.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	17,17	1,88
6.8.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	21,29	2,34
6.8.3	CABO DE COBRE 2,5 MM2 - 1 KV	M	1,0200000	2,77	2,82
6.8.4	FITA ISOLANTE	M	0,0500000	1,78	0,08
				TOTAL SEM B.D.I	7,12
				B.D.I 30,5%	2,17
				TOTAL COM B.D.I	9,29
6.9	CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV				
6.9.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	17,17	2,23
6.9.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	21,29	2,76
6.9.3	FITA ISOLANTE	M	0,0800000	1,78	0,14
6.9.4	CABO DE COBRE 6,00 MM2 - 1 KV	M	1,0200000	7,39	7,53
				TOTAL SEM B.D.I	12,66
				B.D.I 30,5%	3,86
				TOTAL COM B.D.I	16,52

AA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

6.10 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6.10.1	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388000	250,98	59,93
6.10.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381000	17,57	4,18
6.10.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381000	21,30	5,07
6.10.4	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140000	4,15	0,05
6.10.5	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1,0000000	625,22	625,22
				TOTAL SEM B.D.I	694,45
				B.D.I 30,5%	211,81
				TOTAL COM B.D.I	906,26

6.11 REATOR LÂMP VAPOR DE MERCURIO 250W

6.11.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	17,17	6,86
6.11.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	21,29	17,02
6.11.3	REATOR LÂMP VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	1,0000000	179,74	179,74
				TOTAL SEM B.D.I	203,62
				B.D.I 30,5%	62,10
				TOTAL COM B.D.I	265,72

6.12 RELE FOTOELETRICO

6.12.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,17	17,16
6.12.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	21,29	42,57
6.12.3	RELÉ FOTOELETRICO	UN	1,0000000	22,47	22,47
				TOTAL SEM B.D.I	82,20
				B.D.I 30,5%	25,07
				TOTAL COM B.D.I	107,27

6.13 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

6.13.1	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1,0000000	4,15	4,14
				TOTAL SEM B.D.I	4,14
				B.D.I 30,5%	1,26
				TOTAL COM B.D.I	5,40

7

DIVERSOS

7.1 CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO

7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	m ³	0,1500000	50,70	7,60
7.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	m ³	0,0180000	626,54	11,27
7.1.3	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	m ³	0,0250000	3.132,00	78,30
7.1.4	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	m ²	0,5400000	91,02	49,15
7.1.5	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m ²	0,5700000	10,69	6,09
7.1.6	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	m ²	0,5700000	43,53	24,81
7.1.7	CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3	m ²	0,0900000	48,20	4,33
				TOTAL SEM B.D.I	181,55
				B.D.I 30,5%	55,37
				TOTAL COM B.D.I	236,92



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.


LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

7.2	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO				
7.2.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049000	21,10	0,10
7.2.2	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0148000	16,92	0,25
7.2.3	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,0030000	13,37	13,41
				TOTAL SEM B.D.I	13,76
				B.D.I 30,5%	4,20
				TOTAL COM B.D.I	17,96
7.3	ESCORREGADOR DE FERRO GRANDE				
7.3.1	ESCORREGADOR DE FERRO GRANDE	UND	1,0000000	1.731,51	1.731,51
				TOTAL SEM B.D.I	1.731,51
				B.D.I 30,5%	528,11
				TOTAL COM B.D.I	2.259,62
7.4	GANGORRA DE FERRO QUÁDRUPLA				
7.4.1	GANGORRA DE FERRO QUÁDRUPLA	UND	1,0000000	1.781,01	1.781,01
				TOTAL SEM B.D.I	1.781,01
				B.D.I 30,5%	543,21
				TOTAL COM B.D.I	2.324,22
7.5	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - P/ CRUZ CENTRAL				
7.5.1	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	80,0000000	14,81	1.184,83
7.5.2	DESFORMA	M2	12,0000000	5,07	60,82
7.5.3	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M2	12,0000000	97,75	1.173,03
7.5.4	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	1,0000000	715,16	715,15
				TOTAL SEM B.D.I	3.133,83
				B.D.I 30,5%	955,82
				TOTAL COM B.D.I	4.089,65

Mãe do Rio - PA, 11/08/2022


C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 08.382.477/0001-90
 Sergio Roberto Lima da Cruz
 CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801 - PC/PA
 Sócio Administrador





CNPJ: 08.382.477/0001-90
IE: 15.258.592-3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013
DATA DA ABERTURA: 11/08/2022
HORA DA ABERTURA: 08h30min

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	%	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,60%	100%			R\$ 16.058,86
			R\$ 16.058,86			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,19%	100%			R\$ 10.358,59
			R\$ 10.358,59			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5,31%	100,00%			R\$ 8.880,95
			R\$ 8.880,95	45%		
4	PISO	26,31%				R\$ 44.025,05
			R\$ 4.402,51	R\$ 19.811,27	R\$ 19.811,27	
				70%	30%	
5	URBANIZAÇÃO	6,16%				R\$ 10.304,70
				R\$ 7.213,29	R\$ 3.091,41	
				40%	60%	
6	SISTEMA ELÉTRICO	41,12%				R\$ 68.804,33
				R\$ 27.521,73	R\$ 41.282,60	
					100%	
7	DIVERSOS	5,31%				R\$ 8.886,48
				R\$ 8.886,48		
	TOTAL DA ETAPA		R\$ 39.700,91	R\$ 54.546,29	R\$ 73.071,76	
	PERCENTUAL SIMPLES (%)		23,73%	32,60%	43,67%	
	ACUMULADO (R\$)		R\$ 39.700,91	R\$ 54.546,29	R\$ 73.071,76	R\$ 167.318,96
	PERCENTUAL ACUMULADO		23,73%	56,33%	100,00%	

Mãe do Rio - PA, 11/08/2022


C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.382.477/0001-90

Sergio Roberto Lima da Cruz
CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801 - PC/PA
Sócio Administrador



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

BDI		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,51%
1.1	Administração Central e Local	3,15%
1.2	Seguros + Garantia	0,80%
1.3	Riscos	0,97%
1.5	Despesas Financeiras	0,59%
2.0	TRIBUTOS	13,15%
2.1	Pis	3,00%
2.2	Cofins	0,65%
2.3	ISS	5,00%
2.4	CPRB	4,50%
3.0	LUCRO	7,40%
3.1	Lucro	7,40%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	30,5%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Mãe do Rio - PA, 11/08/2022



C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.382.477/0001-90

Sergio Roberto Lima da Cruz

CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801 – PC/PA

Sócio Administrador



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COMUNIDADE VILA NOVA BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.


LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013

DATA DA ABERTURA: 11/08/2022

HORA DA ABERTURA: 08h30hrs

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL RENUMERADO	18,12%	Não Inside
B2	FERIADOS	4,15%	Não Inside
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,11%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	2,72%	Não Inside
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,24%	8,43%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL	49,16%	18,14%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,75%	4,32%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,10%	2,32%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,31%	2,49%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48%	0,36%
C	TOTAL	12,78%	9,59%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,26%	3,05%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,36%
D	TOTAL	8,74%	3,41%
TOTAL(A+B+C+D)		87,48%	47,94%

Mãe do Rio - PA, 11/08/2022


C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.382.477/0001-90
Sergio Roberto Lima da Cruz
CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801 - PC/PA
Sócio Administrador