A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO 1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
I - 4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,05	R$ 15,19	R$ 46,33
I - 40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,5	R$ 8,62	R$ 4,31
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	R$ 16,40	R$ 8,85
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R$ 13,11	R$ 2,36
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	R$ 61,85

COMPOSIÇÃO 2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
I - 1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2	R$ 0,14	R$ 0,29
I - 4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UND	2	R$ 2,17	R$ 4,33
I - 7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M²	1,27	R$ 28,61	R$ 36,34
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	R$ 16,40	R$ 6,72
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R$ 13,11	R$ 1,89
				SUBTOTAL	R$ 49,57

COMPOSIÇÃO 3	ALÇAS DE AÇO				UND
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
I - 9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,16	R$ 1,71	R$ 0,27
I - 0038	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,45	R$ 4,91	R$ 2,21
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 13,11	R$ 3,28
				SUBTOTAL	R$ 6,07

74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 16,30	R$ 1,71
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 13,11	R$ 1,31

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

I - 00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	R$ 8,13	R$ 0,16
I - 00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,12	R$ 2,74	R$ 0,34
I - 00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	R$ 8,41	R$ 0,08
I - 00010567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1067	R$ 3,37	R$ 0,37
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	R$ 3,97

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956	R$ 13,11	R$ 51,86
				SUBTOTAL	R$ 51,86

73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO				M³
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,469	R$ 16,30	R$ 8,04
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,469	R$ 16,40	R$ 8,09
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,421	R$ 13,11	R$ 116,20
C - 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,14	R$ 1,14	R$ 0,16
C - 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,56	R$ 0,31	R$ 0,18
C - 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,7	R$ 248,94	R$ 183,42
I - 00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	0,54	R$ 44,10	R$ 25,06
				SUBTOTAL	R$ 341,15

87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

C - 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M³	0,0125	R$ 443,44	R$ 5,54
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	R$ 16,40	R$ 19,15
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	R$ 13,11	R$ 7,65
I - 00034558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	M	0,42	R$ 1,39	R$ 0,58
I - 00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,01	R$ 36,80	R$ 0,38
I - 00038783	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UND	27,93	R$ 0,56	R$ 16,47
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	R$ 50,09

95465	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 16,40	R$ 16,40
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12	R$ 13,11	R$ 15,45
I - 00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,019	R$ 61,86	R$ 1,23
I - 00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,28	R$ 0,55	R$ 1,30
I - 00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM	UND	25	R$ 3,05	R$ 80,23
					R$ 0,00
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	R$ 114,61

87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M³	0,0042	R$ 403,66	R$ 1,70
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R$ 16,40	R$ 1,20
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	R$ 13,11	R$ 0,09
				SUBTOTAL	R$ 2,99

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				M²
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M³	0,0376	R$ 443,44	R$ 16,67
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	R$ 16,40	R$ 7,71
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	R$ 13,11	R$ 2,35
				SUBTOTAL	**R$ 26,73**

87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF _06/2014				M²
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M³	0,0314	R$ 443,44	R$ 14,65
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	R$ 16,40	R$ 12,79
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	R$ 13,11	R$ 10,23
I - 00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M²	0,1388	R$ 10,38	R$ 1,51
				SUBTOTAL	**R$ 40,38**

87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 06/2014				M²
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	R$ 17,34	R$ 4,74
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 13,11	R$ 1,97
I - 00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	1,06	R$ 18,57	R$ 19,69
I - 00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,14	R$ 0,57	R$ 3,50
I - 00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,19	R$ 3,63	R$ 0,72

AVENIDA BERNARDO SAYAO 1, Nº 381 BAIRRO: SILAS FREITAS CIDADE: Mãe do Rio - PARA CEP: 68675-000

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

				SUBTOTAL	R$ 31,93

96995	REATERROMANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (aterro interno)				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986	R$ 13,80	R$ 33,10
				SUBTOTAL	R$ 33,10

87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014				M²
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M³	0,0431	R$ 483,74	R$ 21,94
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	R$ 16,40	R$ 10,82
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R$ 13,11	R$ 4,33
I - 00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	R$ 0,55	R$ 0,28
				SUBTOTAL	R$ 38,17

94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016				M³
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,256	R$ 16,30	R$ 36,78
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,983	R$ 16,40	R$ 34,22
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,239	R$ 13,11	R$ 58,49
C - 94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,213	R$ 307,50	R$ 372,99
I - 00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5	R$ 7,18	R$ 17,96
I - 00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2	R$ 0,98	R$ 1,96
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	R$ 545,00

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				KG
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0191	R$ 12,72	R$ 0,25
C - 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1168	R$ 16,30	R$ 1,90
C - 92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1	R$ 5,35	R$ 5,35
I - 00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	R$ 8,13	R$ 0,20
I - 00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UND	1,333	R$ 0,11	R$ 0,15
				SUBTOTAL	**R$ 8,24**

94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_A7/2016 (TAMPA DA CAIXA)				M³
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,02	R$ 13,11	R$ 138,27
I - 00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,85	R$ 61,86	R$ 52,58
I - 00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	277,72	R$ 0,55	R$ 161,07
I - 00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,589	R$ 42,18	R$ 24,84
				SUBTOTAL	**R$ 376,77**

92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015				M²
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	R$ 13,80	R$ 0,04
C - 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	R$ 16,30	R$ 0,21
C - 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,003	R$ 18,67	R$ 0,05
I - 00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,667	R$ 11,95	R$ 43,82
				SUBTOTAL	**R$ 46,44**

AVENIDA BERNARDO SAYAO 1, Nº 381 BAIRRO: SILAS FREITAS CIDADE: Mãe do Rio - PARA CEP: 68675-000

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				M²
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R$ 16,40	R$ 6,27
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	R$ 13,11	R$ 2,63
I - 00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R$ 29,65	R$ 27,55
I - 00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND	4,8166	R$ 0,69	R$ 3,51
I - 00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,8504	R$ 9,01	R$ 61,69
I - 00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UND	0,5473	R$ 559,76	R$ 306,36
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	**R$ 427,71**

88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.				M²
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R$ 16,33	R$ 2,12
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	R$ 13,11	R$ 0,63
I - 00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33	R$ 14,08	R$ 4,65
				SUBTOTAL	**R$ 7,78**

89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	R$ 12,88	R$ 1,31
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	R$ 16,36	R$ 1,59

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

I - 00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061	R$ 1,71	R$ 1,90
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,032	R$ 1,36	R$ 0,04
				SUBTOTAL	R$ 4,84

89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND

CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129	R$ 12,88	R$ 1,66
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129	R$ 16,36	R$ 2,11
I - 00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,006	R$ 42,05	R$ 0,25
I - 00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA	UND	1	R$ 0,38	R$ 0,38
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,006	R$ 36,52	R$ 0,22
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,043	R$ 0,95	R$ 0,04
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	R$ 4,66

94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND

CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	R$ 12,88	R$ 1,75
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	R$ 16,36	R$ 2,22
I - 00000095	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UND	1	R$ 8,61	R$ 8,61
I - 00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UND	0,046	R$ 13,35	R$ 0,64
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,011	R$ 36,52	R$ 0,40
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,014	R$ 1,36	R$ 0,02
					R$ 0,00
				SUBTOTAL	R$ 14,32

89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M

CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	R$ 12,88	R$ 0,21
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	R$ 16,36	R$ 0,27
I - 00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061	R$ 2,27	R$ 2,53
				SUBTOTAL	**R$ 3,01**

89393	**TE, PVC, SOLDAVEL, 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**

CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,172	R$ 12,88	R$ 2,22
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,172	R$ 16,36	R$ 2,81
I - 00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,009	R$ 42,05	R$ 0,39
I - 00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	1	R$ 0,68	R$ 0,68
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,009	R$ 36,52	R$ 0,34
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,065	R$ 1,36	R$ 0,09
				SUBTOTAL	**R$ 6,83**

89395	**TE, PVC, SOLDAVEL, 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**

CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 12,88	R$ 2,58
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 16,36	R$ 3,27
I - 00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,011	R$ 42,05	R$ 0,48
I - 00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	1	R$ 0,95	R$ 0,95
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,012	R$ 36,52	R$ 0,44
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,075	R$ 1,36	R$ 0,10
				SUBTOTAL	**R$ 8,19**

89481	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**

CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R$ 12,88	R$ 0,77
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R$ 16,36	R$ 0,98
I - 00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,007	R$ 42,05	R$ 0,30
I - 00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	0,6	R$ 0,95	R$ 0,57
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,008	R$ 36,52	R$ 0,30
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,013	R$ 1,36	R$ 0,01
				SUBTOTAL	R$ 3,05

89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,077	R$ 12,88	R$ 0,99
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,077	R$ 16,36	R$ 1,32
I - 00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,006	R$ 42,05	R$ 0,26
I - 00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1	R$ 0,38	R$ 0,38
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,006	R$ 36,52	R$ 0,22
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,026	R$ 1,36	R$ 0,03
				SUBTOTAL	R$ 3,20

96747	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20MM, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UND
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129	R$ 12,88	R$ 1,74
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129	R$ 16,36	R$ 2,11
I - 00000122	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UND	1	R$ 1,05	R$ 1,05
				SUBTOTAL	R$ 4,90

89373	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UND
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	R$ 12,88	R$ 1,16
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	R$ 16,36	R$ 1,41
I - 00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,006	R$ 42,05	R$ 0,26
I - 00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1	R$ 0,77	R$ 0,77
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,006	R$ 36,52	R$ 0,22
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,043	R$ 1,36	R$ 0,06
				SUBTOTAL	**R$ 3,87**

95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016.			UND	
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,231	R$ 12,88	R$ 2,98
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,231	R$ 16,36	R$ 3,97
I - 00000087	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UND	1	R$ 14,16	R$ 14,16
I - 00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UND	0,046	R$ 13,35	R$ 0,64
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,011	R$ 36,52	R$ 0,40
I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,023	R$ 1,36	R$ 0,03
				SUBTOTAL	**R$ 23,09**

89394	TÊ CM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,172	R$ 12,88	R$ 2,22
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,172	R$ 16,36	R$ 2,81
I - 00000087	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,009	R$ 42,05	R$ 0,39
I - 00020080	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1	R$ 6,56	R$ 6,56
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,009	R$ 36,52	R$ 0,34

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,065	R$ 1,36	R$ 0,09
				SUBTOTAL	R$ 13,01

86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013			UND	
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1	R$ 5,28	R$ 5,28
C - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1	R$ 9,38	R$ 9,38
C - 86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1	R$ 6,56	R$ 6,56
C - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1	R$ 183,76	R$ 183,76
C - 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1	R$ 40,07	R$ 40,07
				SUBTOTAL	R$ 245,04

95469	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016			UND	
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	R$ 16,36	R$ 12,76
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	R$ 13,11	R$ 5,77
I - 00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UND	2	R$ 11,25	R$ 22,50
I - 00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UND	1	R$ 1,45	R$ 1,45
I - 00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UND	1	R$ 104,26	R$ 104,26
I - 00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	R$ 50,50	R$ 7,80
				SUBTOTAL	R$ 154,54

95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016			UND	
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

C - 95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UND	1	R$ 2,94	R$ 2,94
I - 00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UND	1	R$ 28,26	R$ 28,26
				SUBTOTAL	**R$ 31,20**

95544	**PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMODA SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO**				**UND**
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UND	1	R$ 2,94	R$ 2,94
I - 00011757	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UND	1	R$ 28,99	R$ 28,99
				SUBTOTAL	**R$ 31,93**

86914	**TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013**				**UND**
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 16,36	R$ 2,45
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R$ 13,11	R$ 0,66
I - 00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UND	0,0304	R$ 1,71	R$ 0,05
I - 00013417	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	UND	1	R$ 27,76	R$ 27,76
				SUBTOTAL	**R$ 32,54**

89482	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014**				**UND**
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135	R$ 12,88	R$ 1,74
C - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135	R$ 16,36	R$ 2,21
I - 00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,0148	R$ 42,05	R$ 0,65
I - 00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND	1	R$ 9,20	R$ 9,20
I - 00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UND	0,02	R$ 15,39	R$ 0,31
I - 00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0225	R$ 36,52	R$ 0,82
I - 00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UND	1	R$ 1,19	R$ 1,19

I - 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0365	R$ 1,36	R$ 0,05
				SUBTOTAL	**R$ 16,96**

93145	**PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016**				**UND**
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**und**	**coef.**	**v. unit.**	**total**
C - 90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2	R$ 4,01	R$ 8,82
C - 90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	1	R$ 2,64	R$ 2,64
C - 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2	R$ 8,37	R$ 18,41
C - 91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R$ 3,34	R$ 6,69
C - 91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2	R$ 4,92	R$ 11,39
C - 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,4	R$ 1,43	R$ 12,05
C - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6	R$ 2,09	R$ 26,33
C - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,375	R$ 7,22	R$ 2,71
C - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1	R$ 9,34	R$ 9,34
C - 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1	R$ 28,59	R$ 28,59
				SUBTOTAL	**R$ 133,04**

A M OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.710.833/0001-25
ANTONIOMARIAMOREIRADASILVA@GMAIL.COM
(91) 9153-8119

93040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 12,97	R$ 1,36
I - 00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UND	1	R$ 9,22	R$ 9,22
				SUBTOTAL	R$ 10,58

91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	R$ 12,97	R$ 0,70
C - 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	R$ 16,55	R$ 0,90
I - 00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,19	R$ 2,94	R$ 3,67
I - 00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,009	R$ 2,37	R$ 0,02
				SUBTOTAL	R$ 5,29

91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,221	R$ 12,97	R$ 3,01
C - 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,221	R$ 16,55	R$ 3,84
I - 00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	1,017	R$ 4,80	R$ 5,13
				SUBTOTAL	R$ 11,98

9537	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA				UND
CODIGO	DESCRIÇÃO	und	coef.	v. unit.	total
C - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R$ 13,11	R$ 1,93
I - 00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	R$ 2,98	R$ 0,15
				SUBTOTAL	R$ 2,08

MARCELINO ALENCAR DE CARVALHO COSTA:01806520281

Assinado de forma digital por MARCELINO ALENCAR DE CARVALHO COSTA:01806520281
Dados: 2022.05.23 13:54:03 -03'00'

AVENIDA BERNARDO SAYAO 1, Nº 381 BAIRRO: SILAS FREITAS CIDADE: Mãe do Rio - PARA CEP: 68675-000